



PROBETON vzw

Beheersorganisme voor de
controle van de betonproducten

PROBETON vzw • Aarlenstraat 53/B9 • 1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 237 60 20 • Fax : +32 (0)2 735 63 56
mail@probeton.be • www.probeton.be

TOEPASSINGSREGLEMENT BENOR	TR	107
	Uitgave 1	2015

BETONNEN KABELBESCHERMERS, KABELSLEUVEN EN DEKSELS

INHOUD

INHOUD	1
GEBRUIKTE AFKORTINGEN, TEKENS EN SYMBOLEN	2
TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN	3
VOORWOORD	4
1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED (ref. ATR 100, 1)	5
2 BEGRIPSBEPALINGEN (ref. ATR 100, 2)	5
2.1 Standaard-, fabrieksstandaard- en maatwerkelementen	5
2.2 Aanvullende begripsbepalingen	5
3 VERGUNNINGSAANVRAAG (ref. ATR 100, 6)	6
4 TOELATINGSONDERZOEK IN DE TOELATINGSPERIODE (ref. ATR 100, 7.3)	6
4.1 Algemene bepalingen (ref. ATR 100, 7.3.1)	6
4.2 Zelfcontrole in de toelatingsperiode (ref. ATR 100, 7.3.2)	6
4.3 Externe controle in de toelatingsperiode (ref. ATR 100, 7.3.3)	6
5 DRAAGWIJDTE VAN DE VERGUNNING (ref. ATR 100, 8.1.4)	6
6 INITIËLE TYPEPROEVEN	7
6.1 Algemeen	7
6.2 Initiële typeproeven op de elementen	7
6.3 Beoordeling van de resultaten van typeproeven	7
7 INDUSTRIËLE ZELFCONTROLE (IZC) (ref. ATR 100, 9)	7
7.1 Keuringsschema's (ref. ATR 100, 9.2)	7
7.2 Beoordeling van de keuringsresultaten - Maatregelen (ref. ATR 100, 9.3)	8
7.2.1 Algemeen	8
7.2.2 Maat- en vormkenmerken	8
7.2.3 Druksterkte	8
7.2.4 Wateropslorping	8
7.2.5 Uitzicht	8
7.2.6 Bestandheid tegen dooizouten	8
7.2.7 Staalvezelgehalte	9
7.2.8 Betonstructuur en staalvezelverdeling	9
7.2.9 Betondekking van de wapeningen	9
7.3 Documenten	9
7.3.1 Keuringsregisters (ref. ATR 100, 9.4)	9
7.3.2 Beproevingsteekkaart	9
7.3.3 Algemeen Technisch Dossier (ATD) en BENOR-Bijlage (BB) (ref. ATR 100, 9.5)	10
7.4 IZC-systeem (ref. ATR 100, 9.7)	10
8 EXTERNE CONTROLE (ref. ATR 100, 10)	10
8.1 Toezicht op typeproeven	10
8.2 Controleproeven (ref. ATR 100, 10.3)	10
9 DIVERSEN (ref. ATR 100, 11)	11
9.1 Identificatie en inlichtingen (ref. ATR 100, 11.1)	11
9.2 Keurings- en leveringsouderdommen (ref. ATR 100, 11.2)	11
BIJLAGE A (REF. ATR 100, Bijlage A) Afwijkende en/of aanvullende keuringsschema's voor de industriële zelfcontrole (Zie 7.1)	12
BIJLAGE B (ref. ATR 100, Bijlage B, B.2) Controleproeven	14

GEBRUIKTE AFKORTINGEN, TEKENS EN SYMBOLEN

Afkortingen – Algemeen

ATD	Algemeen Technisch Dossier
ATR	Algemeen Toepassingsreglement BENOR (productgroep)
BB	BENOR-Bijlage
PTV	Technische Voorschriften
RN	Reglementaire Nota
TR	Toepassingsreglement BENOR (productgebonden)

Aanvullende afkortingen gebruikt in tabellen

B	betontype (zie 2.2-b)
D	productiedag
E	element
F	fabrikaat
Gr	sterktefamilie (zie 2.2-d)
Y	jaar

Tekens gebruikt in tabellen

\leq	= "met een maximumfrequentie van": maximumfrequentie die het aantal keuringen volgens de minimumfrequentie voor het betreffende aspect beperkt
--------	--

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN

De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn van kracht, met inbegrip van hun eventuele addenda en/of errata en/of aanvullende Technische Voorschriften (PTV).

BENOR-reglementen

ATR 100

Betonproducten

Technische Voorschriften

PTV 100

Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton voor infrastructuurwerken

PTV 107

Betonnen kabelbeschermers, kabelsleuven en deksels

Reglementaire Nota's PROBETON

RN 002

Beoordeling van de resultaten van de industriële zelfcontrole van afgewerkte betonproducten

RN 006

Controle- en leveringsouderdom van betonproducten

VOORWOORD

Dit Toepassingsreglement (TR) werd opgesteld door het Sectoraal Technisch Comité 1 'Producten voor infrastructuurwerken' van PROBETON en heeft betrekking op het vrijwillig BENOR-merk voor de geprefabriceerde betonnen kabelbeschermers, kabelsleuven en deksels die het voorwerp uitmaken van de PTV 107. De PTV 107 heeft betrekking op de productgebonden kenmerken van de geprefabriceerde betonnen kabelbeschermers, kabelsleuven en deksels.

1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGBIED

(REF. ATR 100, 1)

Dit TR geeft de afwijkende en/of aanvullende regels ten aanzien van het ATR 100 met betrekking tot het gebruik en de controle van het BENOR-merk voor de geprefabriceerde betonnen kabelbeschermers, kabelsleuven en deksels die het voorwerp uitmaken van de PTV 107.

Het ATR 100 is, met uitzondering van de bepalingen die in tegenspraak zouden zijn met dit TR of niet relevant zijn voor kabelbeschermers, kabelsleuven en deksels, integraal van toepassing.

NOOT 1 De paragrafen van het ATR 100 waarbij de afwijkende en/of aanvullende regels van dit TR behoren, zijn aangegeven naast de titels van de paragrafen van dit TR.

NOOT 2 De geprefabriceerde betonnen kabelbeschermers, kabelsleuven en deksels worden in dit TR verder kortweg aangeduid als 'elementen'.

2 BEGRIPSBEPALINGEN

(REF. ATR 100, 2)

2.1 Standaard-, fabrieksstandaard- en maatwerkelementen

De elementen worden onderverdeeld in standaardelementen, fabrieksstandaardelementen en maatwerkelementen volgens de hiernavolgende begripsbepalingen:

a) Standaardelement (zie PTV 107, 6.7)

Element waarvan de geometrische kenmerken en in voorkomend geval de schikking van de wapening in overeenstemming zijn met een model volgens PTV 107, Bijlage A

b) Fabrieksstandaardelement

Element dat geen standaardelement is en waarvan de geometrische kenmerken en in voorkomend geval de schikking van de wapening worden verstrekt door de fabrikant

c) Maatwerkelement

Element dat geen standaard- of fabrieksstandaardelement is en waarvan de geometrische kenmerken en in voorkomend geval de schikking van de wapening in overeenstemming zijn met plans die goedgekeurd zijn door de afnemer en in het voorkomend geval, de bouwheer volgens ATR 100, Bijlage D, D.2

2.2 Aanvullende begripsbepalingen

De begripsbepalingen van PTV 107, 3 zijn van toepassing. Verder gelden de volgende begripsbepalingen:

a) Typebetonsamenstelling

Betonsamenstelling die voor de fabrikant als referentie geldt maar die, in functie van de productieomstandigheden, tijdelijk mag worden bijgestuurd zolang de kenmerken van de elementen, met uitzondering van de kleur, niet wezenlijk veranderen. Als voorwaarde daartoe geldt, behoudens andersluidende verantwoording, dat:

- het cementgehalte of toevoegselgehalte met niet meer dan 5 % in gewicht wordt gewijzigd;
- de aard van de bestanddelen met uitzondering van het kleurmiddel, dezelfde blijft; hieronder wordt onder meer verstaan:
 - in het geval van granulaten, de soort en nominale maximumkorrelafmeting;
 - in het geval van cement, de soort en sterkteklasse;
 - in het geval van hulpstoffen en toevoegsels, het type ten aanzien van het beoogde effect in het beton.

b) Betontype

Beton met een welbepaalde typebetonsamenstelling (zie 2.2-a) en een welbepaalde minimale druksterkte, vervaardigd door middel van een welbepaalde doseer- en menginstallatie.

NOOT De doseer- en menginstallatie moet niet in aanmerking genomen worden als onderscheidende parameter indien de fabrikant bewijst dat deze parameter de betonkenmerken niet significant beïnvloedt.

c) Fabrikaat

Geheel van elementen met dezelfde fabricagematen, met dezelfde vorm, die vervaardigd worden met dezelfde productiemiddelen en typebetonsamenstelling en waarvan bijgevolg de prestaties van de productkenmerken dezelfde geacht worden.

d) Sterktefamilie

Fabrikatengroep waarvan de fabrikaten vervaardigd worden met dezelfde productiemiddelen en typebetonsamenstelling en bijgevolg gemeenschappelijke kenmerken bezitten ten behoeve van de keuring van de druksterkte, de wateropslorping en de bestandheid tegen dooizouten.

e) Keuring

Proces van meten, onderzoeken, beproeven, kalibreren of een andere manier van toetsen van een aspect van de IZC aan de toepasselijke eisen.

3 VERGUNNINGSAANVRAAG**(REF. ATR 100, 6)**

Het ATD dat behoort bij de formele aanvraag (zie PCR, 9.3.2) omvat in de BB de technische productbeschrijving van de elementen (zie 7.3.3).

4 TOELATINGSONDERZOEK IN DE TOELATINGSPERIODE**(REF. ATR 100, 7.3)****4.1 Algemene bepalingen****(ref. ATR 100, 7.3.1)**

In de toelatingsperiode legt de aanvrager de beproevingsverslagen met de resultaten van de initiële typeproeven aan PROBETON voor. Via het ATD (zie 7.3.3) deelt de aanvrager tevens de kenmerken mee van de elementen.

4.2 Zelfcontrole in de toelatingsperiode**(ref. ATR 100, 7.3.2)**

In de toelatingsperiode bewijst de fabrikant dat hij zijn IZC beheerst en dat deze in overeenstemming is met dit TR (zie 7).

In de toelatingsperiode voert de fabrikant de vereiste initiële typeproeven uit (zie 6) en maakt de nodige afspraken met de keurmeester voor het toezicht daarop of op vervangende proeven (zie 4.3).

4.3 Externe controle in de toelatingsperiode**(ref. ATR 100, 7.3.3)**

In de toelatingsperiode:

— gaat de keurmeester in het bijzonder na of:

- de IZC voldoende beheerst wordt;
- de vereiste initiële typeproeven op de elementen (zie 6.2) door de fabrikant werden uitgevoerd en de resultaten overeenkomstig zijn;
- het ATD volledig is en de bijzondere technische gegevens volgens 7.3.3 bevat;
- alle schikkingen werden getroffen om vanaf de toekenning van de vergunning, de identificatie van de elementen overeenkomstig uit te voeren (zie 9.1);

— is de keurmeester aanwezig bij de uitvoering van initiële typeproeven of van vervangende proeven volgens overeenkomst met PROBETON en de fabrikant (zie ook 8.1). De uitvoering van vervangende proeven kan in het voorkomend geval betrekking hebben op fabrikaten waarop de typeproeven uitgevoerd werden vóór de aanvang van de toelatingsperiode;

— doet de keurmeester de nodige monsternemingen voor controleproeven (zie 8.2).

5 DRAAGWIJDTE VAN DE VERGUNNING**(REF. ATR 100, 8.1.4)**

De vergunning geldt enkel voor de elementen die het voorwerp uitmaken van een technische productbeschrijving in het ATD (zie 3).

De vergunning wordt pas verleend nadat de fabrikant bewezen heeft dat de IZC (zie 7) in overeenstemming is met dit TR en voldoende beheerst wordt.

De vergunning heeft enkel betrekking op de elementen waarvoor de overeenkomstigheid door de initiële typeproeven (zie 6) werd bewezen.

Fabrikaten waarvan de overeenkomstigheid op het ogenblik van het afleveren van de vergunning nog niet kon bewezen worden, maken het voorwerp uit van een uitbreidingsonderzoek dat alle aspecten van het toelatingsonderzoek (zie 4) bevat die voor die fabrikaten relevant zijn.

6 INITIËLE TYPEPROEVEN

6.1 Algemeen

De initiële typeproeven worden uitgevoerd telkens een parameter die de aantallen typeproeven bepaalt, nieuw is of wijzigt.

De monsters voor de initiële typeproeven worden ontnomen aan de voorraden en in dezelfde omstandigheden bewaard tot aan hun voorbereiding voor de proef.

6.2 Initiële typeproeven op de elementen

De aard van de initiële typeproeven en de aantallen zijn aangegeven in Bijlage A, Tabel A.3.

De typeproeven worden uitgevoerd volgens de proefmethoden beschreven in de PTV 107 en op de door de fabrikant verklaarde keuringsouderdom.

NOOT *Gunstiger bewaringsomstandigheden en/of een grotere beproevingsouderdom zijn toegelaten mits bij de beoordeling van de proefresultaten rekening gehouden wordt met de gunstiger sterkteontwikkeling van het beton van de beproefde elementen.*

De initiële typeproeven mogen uitgevoerd worden met de meet- en proefuitrustingen van het laboratorium voor zelfcontrole indien deze uitrustingen behoorlijk gekalibreerd zijn (zie ATR 100, tabel A.5) zo niet worden de proeven uitgevoerd in een controlelaboratorium of in een ander voor die proeven geaccrediteerd laboratorium dat door PROBETON aanvaard is.

6.3 Beoordeling van de resultaten van typeproeven

Opdat een kenmerk overeenkomstig zou zijn, moeten alle individuele of gemiddelde proefresultaten (afhankelijk van het kenmerk - zie ook 7.2) bekomen op het monster dat voor dat kenmerk aan de initiële typeproeven volgens Bijlage A, Tabel A.3 onderworpen wordt, voldoen aan de eisen van de PTV 107 of aan de door de fabrikant verklaarde prestatie voor dat kenmerk.

Indien ten minste één proefresultaat van het monster niet voldoet, moeten de monsterneming en de initiële typeproef voor het betreffende kenmerk volledig herhaald worden.

Fabrikaten die op basis van initiële typeproeven niet-overeenkomstig bevonden worden, mogen niet onder het BENOR-merk geleverd worden.

7 INDUSTRIËLE ZELFCONTROLE (IZC)

(REF. ATR 100, 9)

7.1 Keuringsschema's

(ref. ATR 100, 9.2)

Indien in de keuringsschema's van het ATR 100, Bijlage A naar 'BC' of naar productiedocumenten wordt verwezen, moet hieronder de technische productbeschrijving van de elementen volgens het ATD (zie 7.3.3) worden verstaan.

De afwijkende en aanvullende keuringen van de productie en van de elementen zijn volgens Bijlage A. De in Bijlage A aangegeven keuringsfrequenties betreffen minimumfrequenties. Enkele minimumfrequenties worden beperkt door maximumfrequenties die aangegeven worden met het teken ' \leq '.

7.2 Beoordeling van de keuringsresultaten - Maatregelen (ref. ATR 100, 9.3)

7.2.1 Algemeen

De beoordeling van de keuringsresultaten met betrekking tot de elementen volgens 7.2.2 t/m 7.2.9 en de maatregelen in geval van niet-overeenkomstigheid zijn in overeenstemming met de bepalingen van de RN 002.

7.2.2 Maat- en vormkenmerken

De afwijkingen van de afmetingen van de elementen en van de vormkenmerken worden beoordeeld aan de hand van de individuele keuringsresultaten.

De te beschouwen grenswaarden $V_{g,max}$ en $V_{g,min}$ zijn de boven- en ondergrenzen van de toelaatbare maat- of vormafwijkingen volgens PTV 107, 6.1.

7.2.3 Druksterkte

De druksterkte van het beton wordt beoordeeld aan de hand van de statistische en individuele keuringsresultaten van voortschrijdende reeksen van ten minste 5 en ten hoogste 15 opeenvolgende proefresultaten bekomen op ontnomen proefstukken.

Een alternatieve beoordeling op gevormde proefstukken is toegelaten mits voorafgaand correlatieonderzoek en periodiek nazicht van de correlatie volgens de modaliteiten bepaald door PROBETON.

De te beschouwen grenswaarde $V_{g,min}$ voor de druksterkte is volgens PTV 100, 5.1.5.2 en de toepasselijke milieu- en/of omgevingsklassen die vastgelegd zijn in het ATD (zie 7.3.3).

7.2.4 Wateropslorping

De wateropslorping wordt in de regel beoordeeld aan de hand van de individuele keuringsresultaten op ontnomen proefstukken. De proefstukken worden ontnomen aan de elementen waaraan de proefstukken voor de drukproef werden ontnomen.

Een alternatieve beoordeling op gevormde proefstukken is toegelaten mits voorafgaand correlatieonderzoek en periodiek nazicht van de correlatie volgens de modaliteiten bepaald door PROBETON.

De te beschouwen grenswaarde $V_{g,max}$ voor de wateropslorping is volgens PTV 100, 5.1.5.3 en de toepasselijke milieu- en/of omgevingsklassen die vastgelegd zijn in het ATD (zie 7.3.3).

7.2.5 Uitzicht

Het uitzicht wordt beoordeeld op zicht volgens PTV 100, 7.2.

7.2.6 Bestandheid tegen doozouten

De bestandheid tegen doozouten wordt enkel nagegaan:

- indien de omgevingsklasse EE4 en/of de milieuklasse XF4 van toepassing is (zie PTV 100, 5.1.5.4);
- op verzoek van de koper (zie PTV 100, 5.1.5.4) of indien de waarde voor de maximale wateropslorping wordt verhoogd met 1 % (zie PTV 100, Bijlage B).

De bestandheid tegen doozouten wordt beoordeeld aan de hand van gemiddelde en individuele keuringsresultaten.

De te beschouwen grenswaarden $V_{g,max}$ voor het massaverlies zijn volgens PTV 100, 5.1.5.4.

7.2.7 Staalvezelgehalte

Het vezelgehalte van het staalvezelversterkt beton wordt beoordeeld aan de hand van de individuele en gemiddelde keuringsresultaten bekomen op de betonspeciemonsters.

De te beschouwen grenswaarden $V_{g,min}$ voor het vezelgehalte zijn de ondergrenzen volgens de PTV 100, 5.2 in combinatie met het nominaal vezelgehalte vastgelegd in het ATD.

7.2.8 Betonstructuur en staalvezelverdeling

De betonstructuur en, in het geval van staalvezelversterkt beton, de vezelverdeling worden beoordeeld op zicht aan het oppervlak van ontnomen proefstukken.

7.2.9 Betondekking van de wapeningen

De betondekking van de wapeningen wordt beoordeeld aan de hand van de individuele keuringsresultaten.

De te beschouwen grenswaarden $V_{g,min}$ zijn de ondergrenzen van de betondekking volgens de PTV 107, 5.3.3.3 en worden vastgelegd in het ATD.

7.3 Documenten

7.3.1 Keuringsregisters

(ref. ATR 100, 9.4)

De keuringsregisters worden aangevuld met een register van de initiële typeproeven (zie 6) dat de beproevingssteekkaarten (zie 7.3.2) bevat en een register van de controleproeven (zie 8.2) dat het overzicht van de proeven en de proefresultaten bevat.

7.3.2 Beproevingsteekkaart

Van elke initiële typeproef (zie 6) wordt door de fabrikant een beproevingssteekkaart opgemaakt die ten minste de volgende gegevens vermeldt:

- datum (of aanvangsdatum) van de proef;
- identificatie van het fabrikaat en van de sterktefamilie waarvoor de proef representatief is;
- proef- en meetresultaten volgens de PTV;

en in het voorkomend geval:

- de bijzondere aspecten van de proefvoorbereiding;
- de keuzeparameters bij de opstelling en uitvoering van de proef;
- de bijzondere vaststellingen aan het monster/proefstuk of tijdens de uitvoering van de proef;
- de aanwezigheid van de keurmeester bij de proef.

De steekkaart wordt ondertekend of geparafeerd door de uitvoerder en door de kwaliteitsverantwoordelijke en in het voorkomend geval, gewaarmerkt door de keurmeester voor aanwezigheid.

De beproevingssteekkaarten worden bijgehouden in bijlage bij de relevante keuringsregisters.

Indien de proeven uitgevoerd worden in een controlelaboratorium of in een door PROBETON aanvaard laboratorium geldt het proefverslag als beproevingssteekkaart.

7.3.3 Algemeen Technisch Dossier (ATD) en BENOR-Bijlage (BB) (ref. ATR 100, 9.5)

Het ATD is een onderdeel van de fabrieksdocumentatie.

De technische productbeschrijving, die opgenomen is in de bijzondere BENOR-Bijlage (BB) van het ATD (zie 3), vermeldt:

— de toepasselijke milieu- en/of omgevingsklassen;

en in het geval van standaardelementen:

— het model volgens PTV 107, Bijlage A, A.1 waartoe de standaardelementen behoren;

en in het geval van fabrieksstandaardelementen en, naar keuze van de fabrikant, eventuele maatwerkelementen:

— de maat- en vormkenmerken van de elementen;

— de vorm van de profileringen op de kopvlakken en het legvlak;

— in het geval van gewapende elementen, de kenmerken en schikking van de wapeningen.

Op basis van de technische productbeschrijving identificeert het ATD de fabrikaten, sterktefamilies en referentiefabrikaten.

7.4 IZC-systeem (ref. ATR 100, 9.7)

De fabrikant dient een IZC-systeem in te stellen en in stand te houden dat in overeenstemming is met de Bijlage A van het PCR.

Het IZC-systeem moet beoordeeld zijn vóór het einde van de toelatingsperiode.

8 EXTERNE CONTROLE (REF. ATR 100, 10)

8.1 Toezicht op typeproeven

De keurmeester is aanwezig bij de uitvoering van een aantal typeproeven (zie 6.2) of vervangende proeven volgens overeenkomst tussen PROBETON en de fabrikant.

De vervangende proeven geschieden enkel indien de keurmeester niet in de gelegenheid is om typeproeven bij te wonen tijdens de periodieke bezoeken. De vervangende proeven geschieden op monsters ontnomen aan fabrikaten waarop recentelijk typeproeven door de fabrikant werden uitgevoerd.

De beoordelingscriteria voor de vervangende proeven zijn dezelfde als die voor de typeproeven.

8.2 Controleproeven (ref. ATR 100, 10.3)

De controleproeven op de elementen zijn volgens Bijlage B.

De monsters voor de controleproeven worden ontnomen aan de voorraden en in dezelfde omstandigheden bewaard tot aan hun voorbereiding voor de proef.

De controleproeven worden in de regel uitgevoerd op de door de fabrikant gekozen keuringsouderdom (zie 9.2).

9 DIVERSEN**(REF. ATR 100, 11)****9.1 Identificatie en inlichtingen****(ref. ATR 100, 11.1)**

Op elk element komen de volgende aanduidingen voor:

— het BENOR-logo met vermelding van het vergunningsnummer (o.a. productnummer 107);

NOOT Het BENOR-logo en het vergunningsnummer samen worden geacht eenduidig de fabrikant, de productiezetel en PROBETON als certificatie-instelling voor het BENOR-merk van de betonnen kabelbeschermers, kabelsleuven en deksels te identificeren.

— de productiedatum gevolgd door de keuringsouderdom van de druksterkte in kalenderdagen (zie RN 006);

— de aanduiding 'AR' onmiddellijk achter het BENOR-logo in het geval van elementen die vervaardigd zijn met beton waarvan het totale alkaligehalte, uitgedrukt in Na₂O-equivalent, voldoet aan de eisen van PTV 107, 5.1.1-f.

De fabrikant verstrekt in het voorkomend geval gelijktijdig met de levering tevens de aanvullende inlichtingen waarvan eveneens sprake in de PTV 107, 8.

9.2 Keurings- en leveringsouderdommen**(ref. ATR 100, 11.2)**

De keurings- en leveringsouderdommen zijn volgens RN 006. De procedure L2 is toegelaten.

BIJLAGE A
(REF. ATR 100, BIJLAGE A)

AFWIJKENDE EN/OF AANVULLENDE KEURINGSSCHEMA'S VOOR DE INDUSTRIËLE ZELFCONTROLE (ZIE 7.1)

Tabel A.2 - Afwijkende keuring van de productie

- A.2.2: de keuring nr. 60 wordt vervangen door de hiernavolgende:
- A.2.6: de keuringen nrs. 10 en 20 vervallen en worden vervangen door de keuringen van Tabel A.3 – nrs. 40 en 50.

Nr.	Onderwerp	Aspect	Eis(en)	Methode	Frequentie
A.2.2 - Betonspecie					
60	Beton met staalvezels	vezelgehalte	ATR 100, C.5.2	ATR 100, C.5.1	- 1 maal/150 m ³ /B - ≤ 1 maal/5D/B

Tabel A.3 - Keuring van de elementen

- De beoordeling van de typeproeven is volgens 6.3 en van de keuringsresultaten volgens 7.2 en het ATR 100, 9.3.
- De registratie van de typeproeven is volgens 7.3.1 en 7.3.2 en van de keuringsresultaten volgens het ATR 100, 9.4.1 en 9.4.2.4.
- Opeenvolgende bemonsteringen gebeuren oordeelkundig gespreid over de vormen
- Indien de aantallen en frequenties niet per fabrikaat aangegeven zijn, worden de controles oordeelkundig gespreid over de fabrikaten
- Zie ATR 100, Bijlage E en RN 002 voor de omschakelingsprocedure van de vermelde frequenties van de periodieke keuring

Nr.	Aspect	Eis(en)	Methode	Initiële typeproeven	Periodieke keuring
10	Fabricagematen	- PTV 100, 6.1.1 en 6.1.2 - PTV 107, 6.1.1 en 6.1.2 - ATD	- PTV 100, 7.1	- 3 E/F	<u>In het geval van elementen die niet onmiddellijk ontvormd worden:</u> - 1 E/250 E/F <u>In andere gevallen:</u> - 1 E/F/D <u>Ingebruikname nieuwe vorm:</u> - 3 E/nieuwe vorm
20	Vlakheid van de vlakken	- PTV 100, 6.1.4 - PTV 107, 6.1.4	- PTV 100, 7.1	- 3 E/F	- 1 E/F/D <u>Ingebruikname nieuwe vorm:</u> - 3 E/nieuwe vorm
30	Andere maat- en vormkenmerken dan in 10 en 20	- PTV 100, 6.1.3 en 6.1.4 - PTV 107, 6.1.3 en 6.1.4 - ATD	- PTV 100, 7.1	- 3 E/F	- 1 E/F/5D <u>Ingebruikname nieuwe vorm:</u> - 3 E/nieuwe vorm
50	Druksterkte	- PTV 100, 5.1.5.2 - volgens milieu- en/of omgevingsklasse (ATD)	- PTV 100, 7.3.3	- 5 E/Gr	- 1 E/250 E/Gr - ≤ 3 E/Gr/D
60	Wateropslorping	- PTV 100, 5.1.5.3 - volgens milieu- en/of omgevingsklasse (ATD)	- PTV 100, 7.3.6	- 5 E/Gr	- 1 E/Gr/D
70	Uitzicht	- PTV 100, 6.3 - PTV 107, 6.3	- visueel, na ontvorming	- 3 E/F - 5 E/Gr	- doorlopend
80			- PTV 100, 7.2	- bij twijfel	- bij twijfel
90	Bestandheid tegen dooizouten	- PTV 100, 5.1.5.4	- PTV 100, 7.3.8	- 3 E/Gr	- 3 E/Gr/Y
100	Betonstructuur en vezelverdeling	- PTV 100, 5.1.5.1	- PTV 100, 7.3.2	- op de ontnomen proefstukken voor de keuring van de druksterkte (nr. 50)	- op de ontnomen proefstukken voor de keuring van de druksterkte (nr. 50) - 5 E/Y
110	Betondekking van de wapeningen	- PTV 107, 5.3.3.3	- PTV 100, 7.4	- 3 E/F	- 2 E/F/D

**BIJLAGE B
(REF. ATR 100, BIJLAGE B, B.2)****CONTROLEPROEVEN**

De controleproeven nrs. 10 en 20 van het ATR 100, Bijlage B, ter bepaling van de druksterkte en de wateropslorping van het verhard beton worden vervangen door de hiernavolgende bepalingen.

De bepalingen van onderstaande tabel zijn van toepassing, waarbij de monsternemingen oordeelkundig worden gespreid over de fabrikaten.

In het geval van de keuring van de druksterkte op kernen wordt, telkens een kern uit een element wordt ontnomen voor beproeving in het controlelaboratorium, ook een gepaarde kern uit het element ontnomen voor beproeving in het laboratorium voor zelfcontrole.

In het geval van de alternatieve keuring van de druksterkte op gevormde proefstukken wordt, bij het vormen van een kubus voor beproeving in het controlelaboratorium, ook een gepaarde kubus gevormd voor beproeving in het laboratorium voor zelfcontrole.

Fabrikaten die het voorwerp uitmaken van een uitbreiding van de vergunning worden oordeelkundig in de monsternemingen opgenomen.

Indien de betreffende controleproeven ook uitgevoerd worden op andere betonproducten, wordt het aantal paren proefstukken gehalveerd. In dit geval worden in de regel de resultaten van betreffende gepaarde controleproeven gezamenlijk beoordeeld.

Nr.	Aspect	Methode	Toelatingsperiode	Vergunningsperiode
10	Druksterkte	PTV 100, 7.3.3	10 paren proefstukken	10 paren proefstukken/Y
20	Wateropslorping	PTV 100, 7.3.6	10 paren proefstukken	10 paren proefstukken/Y